

Техническа спецификация - КСС

№	Видове строително-монтажни работи	единица мярка	кол-во
1	2	3	4
	I позиция Ремонт на тротоари и паркови алеи		
	с тротоарни плочи в района на болницата		
	1.1. Алеи зад сграда "Неврология" (алеи със стъпала)		
1.	Пренареждания на тротоарни плочи 30/30	кв.м.	44,2
2.	Смяна на отделни плочки (I алея, успоредна на югоизточна фасада "Неврология" и Физиотерапия)	бр.	38
3.	Демонтаж на бордюри от тротоарни плочки, алея зад сгр. "Неврология"	м.л.	55
4.	Изкоп на градински бордюри	м.л.	55
5.	Доставка и редене на градински бордюри в/у бетонова основа	м.л.	55
6.	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 (алея зад "Неврология"- алея към "Японска градина")	м.л.	108,2
7.	Подготовка основата за полагане на тротоарна настилка	кв.м.	108,20
8.	Доставка и полагане на тротоарни плочи 40/40 в/у пясъчна основа	м.л.	108,20
9.	Пренареждане на тротоарни плочи в/у циментова замазка (стълбищни площадки на алеи със стъпала, перпендикулярни на основните алеи зад сграда "Неврология"; алея със стълби от паркинг сграда "Психиатрия", към Физиотерапия)	кв.м.	11,70
10.	Смяна на счупени гранитогресни плочи (шапка на борд до стъпала от "Японска градина" към нов парк; подпорна стена срещу "Физиотерапия")	бр.	4,00
	1.2. Ремонт на тротоари към архив		
1.	Демонтаж на тротоарни плочи по стъпала (стъпала към библиотека и архив; алея със стъпала от паркинг "Психиатрия" към Физиотерапия)	кв.м.	5,5
2.	Очукване на циментова замазка	кв.м.	5,5
3.	Доставка и редене на тротоарни плочи 30/30 по стъпала в/у замазка	м.л.	17,6
	1.3. Ремонт на тротоари около сграда "Психиатрия"		
1.	Демонтаж на тротоарна настилка с плот 30/30 (северна фасада сграда "Психиатрия", фасада запад; фасада югозапад)	кв.м.	101,7
2.	Подготовка подложката за полагане на тротоарни плочи	кв.м.	101,7
3.	Редене на тротоарни плочи в/у пясъчна основа (плочи от място 30/30)	кв.м.	42
4.	Доставка и редене на тротоарни плочи 40/40 в/у пясъчна основа	кв.м.	60
5.	Разбиване на бетон (ръчно)	м.л.	0,36
6.	Изкоп на пътен бордюри	м.л.	4,5
7.	Доставка и полагане на пътен бордюри в/у бетонова основа	м.л.	4,5
8.	Демонтаж на гнайс по стъпала (вход на бистро "Зигмунд Фройд")	м.л.	1,8
9.	Разбиване на бетоново стъпало	куб.м.	0,15
10.	Облицовка с гнайс на чело стъпало	м.л.	1,8
11.	Доставка и редене на тротоарни плочи 40/40 за стъпало	м.л.	16
	1.4. Тротоари зад Клинична лаборатория и V НК		
	Плочник пред V НК		
1.	Прорязване с диамантен диск на мозайка	м.л.	1,5
2.	Изкърпване на мозайка	м.л.	1,5
3.	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30	кв.м.	92,5
4.	Доставка и редене на тротоарни плочи 40/40	кв.м.	60,1
5.	Доставка и редене на тротоарни плочи в/у пясъчна основа 30/30	кв.м.	32,4
	Зад сграда "Клинична лаборатория"		
6.	Пренареждане на тротоарни плочи 30/30 в/у пясъчна основа	кв.м.	16,4
7.	Доставка на тротоарни плочи 30/30	бр.	45,00
8.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	21,00
9.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	21,00
	II позиция Вътрешни ремонти		
	2.1. Пета Неврологична клиника		
	Ремонт на кухненски офис и до вход на клиниката		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв.м.	10
2.	Стъргане на латексова боя	кв.м.	13

3.	Очукване на варова мазилка	кв.м.	12,5
4.	Изкърпване на вароциментова мазилка	кв.м.	12,5
5.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв.м.	8,3
6.	Шпакловка с колоркит	кв.м.	13,1
7.	Грунд по стени	кв.м.	13,1
8.	Боядисване с латекс за влажни помещения (цветен латекс по каталог)	кв.м.	13,1
9.	Доставка и облицовка на стени с гранит (по мостра)	кв.м.	4,8
10.	Боядисване с цветен латекс (по мостра)	кв.м.	29
2.2.Първа Неврологична клиника			
А. Ремонт на болнични стаи № 3; 8; 9; 12 и дежурна сестра			
1.	Покриване с полиетилен	кв.м.	48
2.	Стъргане на латексова боя	кв.м.	83
3.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв.м.	83
4.	Шпакловка с колоркит	кв.м.	109
5.	Грунд по стени и тавани	кв.м.	109
6.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв.м.	213,4
7.	Демонтаж на алуминиев радиатор 10/600	бр.	1,00
8.	Монтаж на същия 10/600	бр.	1,00
9.	Демонтаж на чугуненени радиатори 10/600	бр.	3,00
10.	Рязане с ъглошлайф на радиаторни конзоли	бр.	12,00
11.	Изкърпване на отвори с вароциментов разтвор (по стени)	бр.	12,00
12.	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори, вкл. оборудване на стойки 10/600	бр.	3,00
13.	Доставка и монтаж на стойки за радиатори и укрепващи куки	бр.	12,00
14.	Демонтаж на чугунен радиатор (9 бол. ст.) - 8/600	бр.	1,00
15.	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8/600, вкл. оборудване на стойки	бр.	1,00
16.	Демонтаж на кабел по стени	м.л.	8,50
17.	Изколаване на улеи в тухла до 2,5/2,5	м.л.	8,50
18.	Полагане на кабел в готови улеи	м.л.	8,50
19.	Измазване на улеи	м.л.	8,50
20.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	2,1
21.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	2,1
Б. Ремонт на: съблекалня; болнични стаи № 14; 16; 17; кухненски офис; VIP болнични стаи № 13; 15; складови помещения - 2 броя; стая санитарни			
1.	Покриване на подове и мебели с полиетилен	кв.м.	167
2.	Стъргане на латексова боя	кв.м.	176
3.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв.м.	208
4.	Шпакловка с колоркит	кв.м.	262
5.	Грунд по стени	кв.м.	262
6.	Боядисване в цветен латекс (по каталог)	кв.м.	388,8
7.	Демонтаж на алуминиев радиатор 10/600	бр.	1
8.	Монтаж на същия	бр.	1
9.	Демонтаж на чугунен радиатор 10/600	бр.	2
10.	Също, но 7/600 (17 болн. стая и стая санитарни)	бр.	2
11.	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10/600, вкл. оборудване на стойки	бр.	2
12.	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7/600, вкл. оборудване на стойки	бр.	2
13.	Демонтаж на глндеров радиатор 12/600	бр.	3
14.	Също, но 16/600	бр.	1
15.	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12/600, вкл. оборудване на стойки	бр.	3
16.	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 16/600, вкл. оборудване на стойки	бр.	1
17.	Рязане с ъглошлайф на радиаторни конзоли	бр.	27
18.	Изкърпване на отвори с вароциментов разтвор (по стени)	бр.	27
19.	Доставка и монтаж на стойки за радиатори и укрепващи куки	бр.	32
20.	Демонтаж на чугуненен радиатор 8/600 (14 болн. ст.)	бр.	1,00
21.	Демонтаж на чугуненен радиатор 7/1100 (стая санитарни)	бр.	1,00
22.	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8/600, вкл. оборудване на стойки (14 болн. ст.)	бр.	1
23.	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7/1100, вкл. оборудване на стойки (стая санитарни)	бр.	1
24.	Смяна на пана на растерен таван (стая санитарни)	бр.	3
25.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,7
26.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,7

В. Ремонт на коридор от столова към изход:		
коридор към чакалня и манипулационна; Б и WC за пациенти		
1.	Покриване на подове с полиетилен	кв.м. 86,3
2.	Демонтаж на глидеров радиатор 7/1100	бр 1
3.	Рязане на ъглошлайф на конзоли за радиатори	бр. 4
4.	Изкърпване на отвори с вароциментов разтвор (по стени)	бр. 6
5.	Смяна на отделни плочки (подова настилка)	бр. 3
6.	Очукване на варова мазилка по тавани	кв.м. 3,5
7.	Изкърпване на вароциментова мазилка по тавани	кв м 6
8.	Изкърпване с турбозолена мазилка по стени и тавани	кв.м. 11
9.	Стъргане на латексова и блажна боя	кв.м. 54
10.	Изкърпване на гипсова шпакловка	кв.м. 63
11.	Шпакловка с колоркит	кв.м. 81
12.	Грунд по стени	кв.м. 81
13.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв.м. 181,1
14.	Боядисване с цветен латекс за влажни помещения	кв.м. 43,8
15.	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор, вкл. оборудване на стойки 7/1100	бр. 1
16.	Доставка и монтаж на стойки и куки за радиатор	бр. 3
17.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м. 1,1
18.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м. 1,1
III позиция. Ремонт на козирка над вход сграда "Неврология"		
1.	Демонтаж на бордова обшивка от оцинкована ламарина	м.л. 10,00
2.	Демонтаж на олуци	м л 3,40
3.	Доставка и монтаж на обшивка по бордове от прахово боядисана ламарина с ш. до 50 см	м л. 10,00
4.	Доставка и монтаж на обшивка по стени (фасада) от прахово боядисана ламарина с шир. до 40 см	м.л 10,00
5.	Направа и монтаж на правоъгълни олуци	м.л. 3,40
6.	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф80 (цветни)	м.л. 6,00
7.	Доставка и монтаж на декоративни казанчета	бр. 2,00
8.	Доставка и монтаж на "ес"	бр. 2,00
9.	Доставка и монтаж на "кривки" - 45°	бр. 2,00
10.	Хидроизолация от воалит 1 пласт с посипка	кв.м. 17,00
IV позиция. Подмяна на радиатори		
Интензивна клиника		
1.	Демонтаж на чугунени радиатори	бр. 26,00
2.	Преработка /скъсяване/ на анцлуси	бр. 52,00
3.	Демонтаж /отрязване с ъглошлайф/ на радиаторни конзоли	бр. 78,00
3.	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори върху стойки, вкл. оборудване	
	- неврологичен к-т - 12/500	бр. 1
	- WC - 7/500	бр. 2
	- лекционна зала - 14/500	бр. 2
	- зала 7R - 16/500	бр. 2
	- зала 8R - 14/500	бр. 2
	- манипулационна - 14/500	бр. 1
	- стая за почивка - 14/500	бр. 1
	- кухненски офис - 14/500	бр. 1
	- мръсно бельо - 10/500	бр. 1
	- склад - 14/500	бр. 1
	- 1 болн. стая - 12/500	бр. 1
	- 2 болн. стая - 12/500	бр. 1
	- 3 болн. стая - 12/500	бр. 1
	- технически сътрудник - 12/500	бр. 1
	- 4 болн. стая - 12/500	бр. 1
	- 5 болн. стая - 16/500	бр. 2
	- клинични проучвания - 16/500	бр. 1
	- диагностичен кабинет - 16/500	бр. 1
	- н-к на клиника - 16/500	бр. 1
	- клинични проучвания - 16/500	бр. 2
4.	Доставка и монтаж на стойки за алуминиеви радиатори	бр. 52,00
5.	Доставка и монтаж на термоглави	бр. 7,00
6.	Просичане на обшивка от гипскартон около тръби	бр. 13,00
7.	Направа връзка с тръбопровод от PPR към ОВ щранг, вкл. фитинги	бр. 26,00

8.	Доставка и монтаж на ръбоохранители	м.л.	30,00
9	Доставка и монтаж на СК Ф25	бр.	13,00
10	Доставка и монтаж на PVC резвизионни вратички 20/15	бр.	13,00

Изготвил: Веселин Еленков

Заличен
съгласно ЗЗЛД