

4. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ - в обществената поръчка с предмет: "Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД по седем обособени позиции"

4.1. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка по всяка от обособените позиции са регламентирани в Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки и Раздел VI „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от Вътрешните правила за планиране, организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

4.1.1. Обект на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е извършването на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Участниците могат да извършат оглед на обекта/ите, на който/които ще се извършват строително-монтажните работи – обект на обществената поръчка всеки работен ден до 09.03.2016 г. вкл. от 10:00 ч. до 12:00 ч. Длъжностно лице за контакт: Веселин Еленков, тел: 02/9702 111.

4.1.2. Обособени позиции

В рамките на настоящата обществена поръчка се предвиждат седем обособени позиции. Всеки от участниците може да участва за една, няколко или всички обособени позиции.

4.1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

4.1.4. Място за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е Република България, на адреса на управление на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1.

4.1.5. Прогнозна стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 257 024 лв. (двеста петдесет и седем хиляди и двадесет и четири лева) без ДДС.

Прогнозната стойност по обособени позиции е:

Позиция № 1 - „Външни ремонти на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД” – 6 979,48 лева, включваща 10 процента непредвидени разходи;

Позиция № 2 – „Ремонт на покрив с LT ламарина – Клиника по нервни болести за деца” - 20 595,83 лева, включваща десет процента непредвидени разходи;

Позиция № 3 – „Административна сграда -- направа на топлоизолация по фасада” - 55 759,19 лева, включваща пет процента непредвидени разходи;

Позиция № 4 – „Сграда „Неврология” - основен ремонт на покрив” - 92 992,53 лв., включваща десет процента непредвидени разходи;

Позиция № 5 – „Обособяване на помещения под клинична лаборатория за болнична аптека” - 48 696,62 лева с включени десет процента непредвидени разходи;

Позиция № 6 – „Изработка и монтаж на главен разпределителен колектор за вътрешна отоплителна инсталация в сградата на ДКБ и неврологичните клиники на територията на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД и подмяна на радиатори” - 5 100,61 лв., включваща десет процента непредвидени разходи;

Позиция № 7 – „Канализация сграда „Неврология” (Южно крило), ремонт в болнична аптека и изграждане на шахта № 2 до кухненски блок” - 26 899,74 лв., с включени десет процента непредвидени разходи.

Максималният процент непредвидени разходи за съответната обособена позиция е посочен по-горе.

4.1.6. Прогнозно количество и обем на обществената поръчка – съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

4.1.7. Начин на плащане

Заплащането на строително-монтажните работи се осъществява след извършване на работата, предвидена по съответната обособена позиция, в български лева по банкова сметка на Изпълнителя, в тридесетдневен срок, след представяне от страна на Изпълнителя на оригинал на данъчна фактура и приемо-предавателен протокол за извършеното строителство за съответната обособена позиция, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.

Заплащането на възнаграждението за гаранционната поддръжка на строително-монтажните работи се извършва след изтичане на последния ден от гаранционния срок за съответната обособена позиция, в тридесетдневен срок след представяне от страна на Изпълнителя на оригинал на данъчна фактура и протокол, подписан от представители на двете страни, че изпълнителят няма неизпълнени задължения за гаранционна поддръжка за съответния обект.

4.1.8. Гаранция за изпълнение на договора

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе в брой в касата на възложителя, по банков път, или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, или касов ордер преди подписване на договора.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, и че е със срок на валидност най-малко тридесет дни след изтичането на последния ден от гаранционния срок на извършените по договора строителни работи.

При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва дейността, за която се представя гаранцията. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва „Гаранция за изпълнение в процедура с ID №..... (попълва се ID № на публичната покана от АОП)“.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД:

Банкова сметка при Централна кооперативна банка АД – клон София

IBAN: BG50CECB979010G2568500

BIG: CECBBGSF

4.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.2.1. Място и срок за получаване на документацията за участие

Желаещите да закупят и да получат от Възложителя документация за участие в обществената поръчка на хартиен носител могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1 от 8:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в срока, съгласно публичната покана. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка.

4.2.2. Цена на документацията за участие - Цената на документацията е 5 (пет) лева с ДДС.

4.2.3. Начин на плащане на документацията за участие - Сумата от 5 (пет) лева с ДДС следва да бъде внесена в касата на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.

Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа с който е закупена документацията.

- От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената поръчка на следния интернет адрес: <http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/publicni-rokani>

4.3. ОФЕРТА

4.3.1. Подготовка на офертата

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се

придържа точно към обявените от възложителя условия. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от етапа на оценка и класиране на офертите за участие в процедурата.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

4.3.2. Съдържание на офертата

Пликът с офертата трябва да съдържа:

4.3.2.1. Списък на документите в офертата – оригинал, в свободна форма.

4.3.2.2. Административни сведения за участника -- оригинал, по образец;

4.3.2.3. При участник обединение – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора за създаване на обединението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението;

4.3.2.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато офертата не е подписана от представляващия участника).

4.3.2.5. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – оригинал, по образец;

4.3.2.6. За строителството, включено в списъка по т. **4.3.2.5**, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката участникът:

а) посочва публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството **ИЛИ**

б) прилага удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, **ИЛИ**

в) прилага копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката възложителят изисква признат опит в изпълнението на строителство - за последните 5 години преди подаването на офертата участниците да са изпълнили строителни дейности, които са еднакви или сходни с дейностите, предмет на обществената поръчка. Съответствието с този критерий за подбор на възложителя се удостоверява с документите по т. **4.3.2.5.** и **4.3.2.6.**

4.3.2.7. Валидна застраховка (професионална отговорност) – заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им с минимална застрахователна сума, определена по реда на НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както следва:

- за обособена позиция I - застраховка за V категория строеж съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ -70 000 лв.;

- за обособени позиции II, III и IV - застраховка за II категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 400 000 лв.;

- за обособени позиции V, VI и VII застраховка за IV категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 100 000 лв.

- Застраховката трябва да е със срок на валидност минимум до срока на валидност на офертите.

4.3.2.8. Декларация за ползването на подизпълнители – оригинал, по образец;

4.3.2.9. Удостоверение и талон за вписване в ЦПРС при Камарата на строителите в България или декларация за вписване на участника с посочване на обхвата на вписването – на основание чл. 49, ал. 1 от ЗОП.

4.3.2.10. Техническо предложение – оригинал, по образец;

При изготвянето на Техническото предложение участниците следва да се съобразят със следните изисквания:

- срок за изпълнение на поръчката в работни дни;

Предложеният срок за изпълнение на СМР започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за започване на строително-монтажните дейности. Предложеният срок за изпълнение за всяка обособена позиция поотделно не трябва да бъде по-кратък от:

- Позиция № 1 - 16 (шестнадесет) работни дни;
- Позиция № 2 - 25 (двадесет и пет) работни дни;
- Позиция № 3 – 36 (тридесет и шест) работни дни;
- Позиция № 4 – 45 (четиридесет и пет) работни дни;
- Позиция № 5 – 58 (петдесет и осем) работни дни;
- Позиция № 6 – 12 (дванадесет) работни дни;
- Позиция № 7 - 45 (четиридесет и пет) работни дни.

Предлаганият гаранционен срок в месеци за извършените строително-монтажни работи не трябва да е по-малък от минималния срок, посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и не трябва да е по-голям от 10 години, с оглед предлагането от участниците на реалистичен срок за гаранционно поддържане.

Участникът подготвя и представя Техническо предложение за всяка една от обособените позиции, за които участва.

4.3.2.11. Ценово предложение – оригинал, по образец;

Участникът подготвя и представя Ценово предложение за всяка една от обособените позиции, за които участва. Към ценовото предложение за всяка обособена позиция се поставя „Приложение №1 към ценовото предложение“.

Приложение № 1 към ценовото предложение трябва да съдържа всички елементи, записани в техническата спецификация на възложителя за съответната обособена позиция.

Предложената стойност за извършването на всички дейности, включваща непредвидените разходи и гаранционното обслужване не трябва да надвишава определената от възложителя прогнозна стойност за обособената позиция.

Оферти, които не съдържат всички елементи от техническата спецификация на възложителя и ценово предложение за всички елементи, няма да бъдат оценявани и класирани.

4.3.2.12. Декларация от всяко от лицата, посочено като подизпълнител, за съгласие за участие като подизпълнител -- по образец;

4.3.2.13. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и за приемане на условията на проекта на договор – по образец.

Документите се поставят и запечатват в непрозрачен плик. Върху плика се посочва наименованието на обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail.

Копия на документи, приложени в офертата, се представят заверени с гриф „Вярно с оригинала“, с печат на участника и подпис на представляващия или надлежно упълномощено за целта лице.

Офертата се представя на хартиен носител.

4.3.3. Срок на валидност на офертите – минимум 60 дни от крайния срок за подаване на оферти.

4.3.4. Подаване на оферти

Офертата се подава от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1, деловодство на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, до изтичане на крайния срок, съгласно публичната покана.

4.3.5. Разглеждане на оферти

След изтичане на срока за представяне на оферти, съгласно обявеното в Публичната покана, Възложителят назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира офертите.

4.3.6. Оценка и класиране на офертите и определяне на изпълнител

Оценката и класирането се извършва според критерия "Икономически най-изгодна оферта", съгласно показатели и относителни тежести, изложени в „Методика за комплексна оценка на офертите“ – неразделна част от настоящата документация. За изпълнител се определя участника, получил най-голям общ брой точки. Крайното класиране на участниците се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира участникът, получил най-голям брой точки, а на последно – участникът, с най-малко точки. Възложителят определя за изпълнител на договора класирания на първо място участник. Оценката и класирането се документират в протокол на комисията.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай, че получените точки на две и/или повече оферти са равни.

Регламент за провеждане на жребий:

1. Комисията ще подготви еднакви празни, непрозрачни пликове;
2. Един от членовете на комисията ще постави в празните пликове листчета с предварително изписаните наименования на участниците;
3. Друг член на комисията ще затвори и разбърка пликовете с поставените в тях листчета;
4. На всеки от участниците ще се предостави възможност, ако има желание, да разбърка отново пликовете;
5. През цялото това време председателят на комисията ще стои настрана, за да няма физическа възможност да възприеме името на кой участник в кой от пликовете ще се постави;
6. Председателят на комисията ще изтегли със затворени очи един от пликовете, ще го отвори и ще оповести спечелилия участник.
7. За определяне на офертата и участникът, класирани на второ място, председателят на комисията ще отвори втори плик и ще оповести класирания на второ място участник.

В случай че някой от участниците за теглене на жребия за съответната позиция не се яви, заседанието на комисията, на което ще се проведе публичният жребий за тази позиция, ще се отложи с 1 ч., като мястото на провеждане на жребия остава непроменено. В този случай публичният жребий ще се изтегли, независимо дали присъстват участници или техни представители.

4.4. МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА.

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана **икономически най-изгодната оферта**. Офертите следва да отговарят на предварително обявените от възложителя изисквания. Участник, който не изпълнява минималните изисквания посочени в техническата спецификация ще бъде отстранен от по-нататъшно участие.

Критерият за оценка на офертите е „*икономически най-изгодна оферта*“ при следните показатели за комплексна оценка с тяхната относителна тежест:

Комплексната оценка се формира както следва:

$КО = ПТ1 + ПТ2 + ПТ3$, където

- **КО** - комплексна оценка. Максималната стойност на КО е 100 точки;
- **ПТ1** – брой точки по показател „Цена“

Максималната стойност на **ПТ1** е **35 точки** и се изчислява по формулата:

$ПТ1 = (A_{min}/A_i) \times 35$, където:

– **A_{min}** е най-ниската предложена цена (обща възможна максимална сума по договор - цената за изпълнение на СМР, непредвидените разходи и цената за гаранционната поддръжка) в лева от всички оферти, допуснати до комплексна оценка;

– **A_i** – цената (обща възможна максимална сума по договор - цената за изпълнение на СМР, непредвидените разходи и цената за гаранционната поддръжка) предложена от *i*-тата оферта.

- **ПТ2** – брой точки по показател „Техническа оценка“.

Максималната стойност на **ПТ2** е **50 точки** и се изчислява по формулата:

$ПТ2 = (T_i/T_{max}) \times 50$, където:

–**T_{max}** – максимален брой точки, получени при оценката на офертите, допуснати до комплексна оценка,

–**T_i** – общ брой точки получен за *i*-тата оферта по под-показателите:

⇒ Стратегия и методология за изпълнение – 20 точки;

⇒ Технология на изпълнение – 20 точки;

⇒ Организация на изпълнението – 10 точки.

ПТ3 – брой точки по показател „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи“.

Максималната стойност на **ПТ3** е 15 точки и се изчислява по формулата:

$ПТ3 = (S_{min}/S_i) \times 15$, където:

– **S_{min}** е най-краткия предложен срок за изпълнение в дни от всички оферти, допуснати до комплексна оценка;

– **S_i** – срока за изпълнение на строително-монтажните работи предложен от *i*-тата оферта.

Детайлната методика за оценка на *i*-тата оферта по подпоказателите стратегия и методология, технология и организация на изпълнението са дадени в таблицата по-долу:

1.	<p style="text-align: center;">СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА максимален общ брой точки 20</p> <p>Описание: Представява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. Идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качествено и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване.</p> <p>Елементи за оценяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание на цялостния процес на изпълнение, подхода и дейностите за изпълнение на отделните етапи от строителството. - Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строително монтажните работи и вътрешен контрол на изпълнителя - Идентифициране на евентуалните рискове и стратегия за справяне с тях
1.1	<p>Отлична оценка: 20 точки</p> <p>Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на строителството, които напълно съответстват на техническата спецификация. Ясно е очертан комуникационния поток между отделните участници в инвестиционния процес. Предложени са адекватни мерки за вътрешен контрол на изпълнителя. Участникът е идентифицирал възможните рискове и е предложил стратегия за справяне с тях.</p>
1.2	<p>Добра оценка: 13 точки</p> <p>Предложената стратегия съдържа описание на подхода и дейностите за изпълнението на строителството в съответствие с техническата спецификация. и/или комуникационния поток между отделните участници е схематично очертан и са предвидени са мерки за вътрешен контрол на изпълнителя и/или някои от рисковете са идентифицирани, но предложената стратегия за справяне с тях не е подробно разработена.</p>
1.3	<p>Задоволителна оценка: 7 точки</p> <p>Предложената стратегия съдържа непълно описание на процеса на изпълнение на поръчката, данните за подхода и дейностите са схематични и недостатъчно разгърнати и/или не е представено виждане за комуникациите между отделните участници в инвестиционния процес и предвидените мерки за вътрешен контрол и/или възможните рискове са идентифицирани, но няма предложена стратегия за справяне с тях.</p>

1.4	<p>Слаба оценка: 1 точка</p> <p>Предложената стратегия е неподходяща за изпълнението на обществената поръчка, липсва описание на подхода и/или представеният комуникационен поток не дава цялостна визия за функционалните връзки между отделните участници, и/или не са предвидени мерки за вътрешен контрол, не са идентифицирани рисковете и няма предложена стратегия за справяне с тях.</p>
2.	<p>ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 20</p> <p>Описание: Представява описание на технологиите за изпълнение на основните видове СМР и тяхното съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти.</p> <p>Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР на обекта, съответстваща на графика за изпълнение на СМР, в която са описани: разположението на оборудването в т.ч. сроковете за доставка, организацията на производството или доставката на строителни детайли; доставката или производството на строителните продукти; организацията на контрола върху качеството; организацията на СМР; последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка; технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности; организацията на човешките ресурси и организацията на гаранционното поддържане на обекта;</p> <p>Елементи за оценяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Технологии за изпълнение на основните видове СМР; – Съответствие на технологиите с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството.
2.1	<p>Отлична оценка: 20 точки</p> <p>Участникът е описал подробно и ясно цялостния технологичен процес на изпълнение на обекта. Предложените технологии за изпълнение на основните видове СМР са съобразени със спецификата на обекта, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството.</p>
2.2	<p>Добра оценка: 13 точки</p> <p>Участникът е описал основните елементи на технологичния процес и/или технологиите за изпълнение на СМР са в съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството, но някои от тях не са подробно разработени .</p>
2.3	<p>Задоволителна оценка: 7 точки</p> <p>Участникът е описал схематично технологичния процес и/или технологиите за изпълнение на СМР не са в пълно съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството.</p>

2.4	<p>Слаба оценка: 1 точка</p> <p>Участникът не е описал технологичния процес и/или е нарушена последователността при изпълнението и/или технологиите за извършване на строителните работи не са разработени в съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството.</p>
3	<p>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 10</p> <p>Описание: Представа организацията за изпълнението на строителството. Елементи за оценяване: Организация на временното и същинското строителство (строителен ситуационен план със схеми по безопасност и здраве);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Календарен план-график: календарен план - график за реализация на проекта, включващ време за изпълнение, последователността на отделните работи, бройките работници и строителните машини за всяка от тях. - Графикът следва да бъде разделен по дни, и да отразява всички посочени в КС дейности, тяхната последователност, продължителност и място на изпълнение /с точно дефинирани действия, позволяващи технологичното проследяване на съответните дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една работа, посочена в КС на проекта, както и необходимите за извършването ѝ строителни работници и човекодни, механизация (брой и вид) и нейната производителност съгласно техническият паспорт на съответната механизация, както и машиносмените за всяка машина. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи. - Оценка на социалното въздействие на изпълнението на строителството (върху живота в населеното място и върху околната среда)
3.1.	<p>Отлична оценка: 10 точки</p> <p>Представена е изчерпателна организация на изпълнение на строителството, която обхваща временното и същинското строителство. Календарният план съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и срокове на изпълнение и е изчерпателно обосноваван с рационални графици за разпределение на ресурсите. Участникът е предвидил социалното въздействие на строителството на обекта и е предвидил съответните адекватни мерки.</p>
3.2	<p>Добра оценка: 7 точки</p> <p>Представената организация на изпълнение на строителството не е достатъчно изчерпателна и/или календарният план съдържа всички видове СМР, но тяхната последователност и срокове са нарушени и/или представените графици за разпределение на ресурсите са нерационални и/или участникът е предвидил социалното въздействие на строителството на обекта, но предвидените мерки са недостатъчни.</p>

3.3	<p>Задоволителна оценка: 4 точки</p> <p>Представената организация на изпълнение на строителството е непълна, липсват елементи от временното строителство и/или календарният план не обхваща всички видове СМР, взаимнообвързаността на работите е нелогична и/или участникът частично е съобразил социалното въздействие на строителството на обекта.</p>
3.4	<p>Слаба оценка: 1 точка</p> <p>Представената организация на изпълнение на строителството е слабо разработена, липсват дейности от същинското и временното строителство и/или календарният план не представя логичната последователност на СМР, и/или не са представени графици за разпределение на ресурсите и/или участникът не е предвидил социалното въздействие на строителството на обекта.</p>
	<p>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА (1 + 2 + 3)</p>

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 точки.

4.5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.5.1. Договор за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи с класирания на първо място участник.

4.5.2. При сключване на договор определеният за изпълнител на поръчката, представя документи съгласно чл.101е, ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС.

Гаранцията за добро изпълнение се представя при подписване на договора.

Възложителят задържа 50% (петдесет процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава в 30 (тридесет) дневен срок след приемането на строително-монтажните работи с двустранен протокол за последния по време изпълнен обект, ако липсват основания за задържане на гаранцията за добро изпълнение или на част от нея.

Възложителя не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията са стояли у него законосъобразно.

4.5.3. В случай, че участникът, избран за изпълнител на обособена позиция в настоящата обществена поръчка е участвал като обединение, той може да избере или да създаде юридическо лице или да се регистрира в Регистъра БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като неперсонифицирано лице по смисъла на Закона за задълженията и договорите. Независимо от избора му, регистрацията следва да бъде извършена преди сключването на договора за обществена поръчка.

4.5.4. Възложителят може да покани класирания на второ място участник за подписване на договор, ако класираният на първо място участник:

- откаже или не се яви в определения срок да сключи договор;
- не изпълни изискванията на т. 4.5.2. или 4.5.3. от настоящите условия;
- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП.

5. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

5.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.

Участниците се представляват от законните си представители или от лице, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка или в обществени поръчки. Овластяването се извършва посредством нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал или под формата на нотариално заверено копие към офертата.

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят споразумение.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, документите за доказване на техническите възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация, да посочи правното основание за необявяването ѝ, и да изиска от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

5.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.2.1. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да имат актуална регистрация в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите за съответните дейности/група строеж в зависимост от обособената позиция, за която подават оферта.

5.2.2. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да ПРИТЕЖАВАТ ОПИТ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА строително-монтажни работи - за последните 5 години преди подаването на офертата участниците да са изпълнили строителни дейности, които са еднакви или сходни с дейностите, предмет на обществената поръчка. Съответствието с този критерий за подбор на възложителя се удостоверява с документите по т. 4.3.2.5. и 4.3.2.6.

5.2.3. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да притежават валидна застраховка (професионална отговорност) – заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им с минимална застрахователна сума, определена по реда на НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

5.2.4. Ако участниците в настоящата обществена поръчка са изпълнявали строително-монтажни работи за възложителя през предходните 24 месеца от датата на публикуване на поканата, същите следва да са изпълнили обществената поръчка качествено и в договорените срокове.

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на оферти служебно извършва проверка за обстоятелствата по т. 5.2.4.

Комисията не оценява и не класира офертите на участниците, които не отговарят на минималните изисквания на възложителя.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

Залице
на основата
чл. 2 от ЗЗЛД

Залице
на основата
чл. 2 от ЗЗЛД

Залице
на основата
чл. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за публична покана с предмет "Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД по седем обособени позиции"

№	Видове строително-монтажни работи	единица мярка	кол-во
1	2	3	4
Позиция № 1:			
Външни ремонти на територията на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД			
А. Рампа (подход за инв. колички) - страничен вход на сгр. "неврология"			
1.	Доставка и монтаж на мрежа, с размер на "окото" - 50/50 мм, посредством дюбели върху бетонова основа	кв.м.	6,5
2.	Ръчно приготвяне и полагане на пердашена циментова замазка 1:1	кв.м.	6,5
Б. Подход към Параклис			
1.	Демонтаж на настилка от тротоарни плочи 30/30 върху циментова замазка: - стъпала - 4 бр. x 2,50 x 0,30 = 3,00 - площадка - 2 бр. x 2,50 x 2,50 = 12,50	кв.м.	15,5
2.	Очукване на циментова замазка	кв.м.	15,5
3.	Доставка и редене на тротоарни плочи 30/30 по стъпала, върху циментова замазка	м.л.	10
4.	Пренареждане(демонтаж и монтаж) на тротоарни плочи 30/30 в/у пясъчна основа	кв.м.	14,5
5.	Доставка на тротоарни плочи 30/30	бр.	33
6.	Доставка на пясък	куб.м.	0,3
7.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб м	2,1
8.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	2,1
9.	Доставка и облицовка (по мостра) с гнайс по стени (бетонов цокъл)	кв.м.	3,5
10.	Доставка и редене на бетонови капаци (шапки) върху стени	м л.	7
11.	Демонтаж на бордюри от тротоарни плочи (около чешма)	м.	8
12.	Изкоп за градински бордюри	м.	8
13.	Доставка и полагане на градински бордюри върху бетонова подложка	м.	8
В. Подпорна стена към архив			
1.	Демонтаж на облицовка от гнайс по стени	кв.м.	4,3
2.	Очукване на циментова мазилка	кв.м.	4,3
3.	Грунд с бетонконтакт	кв.м.	4,3
4.	Доставка и монтаж на мрежа, с размер на "окото" - 50/50 мм, посредством дюбели върху бетонова основа	кв.м.	4,3
5.	Ръчно приготвяне и полагане на циментова замазка 2:1 по бетонови стени	кв.м.	4,3
6.	Доставка и полагане на гнайс по стени	кв.м.	4,3
7.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,25
8.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м	0,25
Г. Настилка от тротоарни плочи 30/30 към вход на Аудитория "Г. Ганев"			
1.	Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 върху пясъчна основа /със запазване/	кв.м.	55,4

2.	Доставка на тротоарни плочи 30/30	бр.	66
3.	Нареждане на тротоарни плочи в/у пясъчна основа	кв.м.	55,4
4.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,45
5.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м	0,45
Д. Смяна на отделни тротоарни плочи 30/30 в района на болницата, на циментова замазка - Алеи със стъпала - тревна площ пред ДНК; към вход на Клинична лаборатория			
1.	Смяна на отделни, амортизирани тротоарни плочи (демонтаж, почистване на повърхността, доставка и редене на плочи)	бр.	77
2.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м	0,35
3.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,35
Е. Подпорна стена до вход "Скенер"			
1.	Демонтаж облицовка от гранитогресни плочи по стени	бр.	11
2.	Очукване на циментова замазка	кв.м.	1,2
3.	Доставка и облицовка с гранитогресни плочи	бр.	11
Ж. До вход на ДКБ			
1.	Демонтаж на бордюри от тротоарни плочи	м л.	16,5
2.	Изкоп на градински бордюри	м.л.	16,5
3.	Доставка и полагане на градински бордюри върху бетонова основа	м.л.	16,5
4.	Демонтаж на тротоарна настилка от плочи 30/30	кв.м.	5,3
5.	Доставка и редене на тротоарни плочи 40/40 (по мостра)	кв.м.	5,3
6.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,8
7.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м	0,8
З. Десен вход на сграда "Психиатрия" - стълб. площадка			
1.	Демонтаж на настилка от гранитогресни плочи 33/33	кв.м.	3,5
2.	Очукване на циментова замазка	кв.м.	3,5
3.	Грунд на бетонови повърхности с бетонконтакт	кв.м.	3,5
4.	Доставка и настилка с гранитогресни плочи 33/33	кв.м.	3,5
5.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,17
6.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,17
И. Подход към сутерен сграда "Неврология"			
1.	Пренареждане на тротоарни плочи 30/30	кв.м.	3,5
Позиция № 2:			
Ремонт на покрив с LT ламарина - Клиника по нервни болести за деца			
1.	Направа на фасадно скеле	кв.м.	231,00
2.	Монтаж на макара "лебедка", за сваляне и качване на материали	бр.	2,00
3.	Демонтаж на LT подинкована ламарина в/у стоманена конструкция	кв.м.	524,00
4.	Ръчно сваляне на LT ламарина от покрив	т.	2,97
5.	Доставка и монтаж на LT ламарина (LT 55) с деб. 0,6 мм с PVC покритие върху стоманена конструкция	кв.м.	524
6.	Ръчно качване на LT ламарина на покрив	т.	3,64
7.	Демонтаж на фасадно скеле	кв.м.	231
8.	Демонтаж на макара (лебедка)	бр	2,00
9.	Пренос и товарене на ламарина	т.	2,97
10.	Извозване на ламарина	т.	2,97
Позиция № 3:			
Административна сграда - направа на топлоизолация по фасада			
1.	Направа на фасадно скеле	кв.м.	595,6

2.	Доставка и лепене на NEOPOR - 20 кг/м2, в=8 см, вкл. мрежа, дюбелиране и двукратна шпакловка с теракол	кв.м.	595,6
3.	Доставка и лепене на фибран в=2 см (51,6 кв2) по страници - ш 25 см	м.л.	206,4
4.	Демонтаж на подпрозоречни дъски от ламарина	м.л.	59,5
5.	Доставка и монтаж на водокапи - 103,00 м.л и ъгли - 311,00 м.л. за топлоизолация	м.л.	414
6.	Грунд по шпакловани стени	кв.м.	640,4
7.	Доставка и полагане на полимерна (драскана) мазилка - по каталог	кв.м.	588,8
8.	????Също, но по страници	м.л.	206,4
9.	Доставка и монтаж на подпрозоръчни дъски от ламарина (прахово боядисване) - мярка от място с шир. 30 см	м.л.	66,5
10.	Демонтаж на фасадно скеле	кв.м	595,6
11.	Облицовка с фибран в=4 см по цокли, вкл. дюбелиране и двукратна шпакловка	кв.м.	44,7
12.	Грунд и полагане на полимерна мозаечна мазилка	кв.м.	44,7
13.	Демонтаж на водосточни тръби Ф120	м.л.	42
14.	Монтаж на същите	м.л.	42
15.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,5
16.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,5
Позиция № 4:			
Обект: Сграда "Неврология" - Основен ремонт на покрив			
I. Демонтажни работи			
1.	Демонтаж на капаци по билото със сваляне, посредством макара и въже	м.л.	107
2.	Демонтаж на марсилски керемиди със сваляне посредством макара и въже	кв.м.	1124
3.	Демонтаж на летвена обшивка по покрив	кв.м.	1124
4.	Демонтаж на черна мушам	кв.м.	1124
5.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	56
6.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	56
7.	Направа на предохранителен парапет и макара (лебедка)	бр.	4
II. Покривни работи			
1.	Смяна /демонтаж и монтаж/ на отделни ребра	бр.	11
2.	Изкърпване на дъсчена обшивка по покрив	кв.м.	37
3.	Доставка и полагане на воалит В-4 мм /мембрана "Брамак"/	кв.м.	1124
4.	Наковаване на летвена обшивка /двойна скара/	кв.м.	1124
5.	Доставка и монтаж на керемиди "Брамак-Протектор"	кв.м.	1124
6.	Доставка и монтаж на капаци по билото "Брамак"	м.л.	107
7.	Доставка и монтаж на снегодържащи керемиди	бр.	660
8.	Доставка и монтаж на отдушници /вентилационна керемиди/	бр.	35
9.	Доставка и монтаж на капак за мълниезащита	бр.	5
10.	Доставка и монтаж на керемиди за мълниезащита	бр.	8
11.	Доставка и монтаж на елементи за сух монтаж на капаци	бр.	321
12.	Повдигане на улегнал покрив	кв.м.	72
III. Тенекеджийски работи			
1.	Демонтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина	м.л.	174
2.	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по улами	кв.м.	15
3.	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по комини и капандури	кв.м.	29,80
4.	Демонтаж на водосточни казанчета /със запазване/	бр.	3
5.	Монтаж на същите	бр.	3
6.	Подмяна на олуци от поцинкована ламарина	м.л.	31
7.	Доставка и монтаж на надолучна пола с шир. до 25 см от поцинкована ламарина	м.л.	174
8.	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по улами	кв.м.	15
9.	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по капандури	кв.м.	29,80
10.	Почистване и измитане на олуци	м.л.	174
11.	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	7
Позиция № 5:			
Обособяване на помещения под Клинична лаборатория за болнична Аптека			
I. АС част			
1.	Разваляне на тухлен зид 1/2 т	кв.м.	5,7
2.	Очукване (пасиране) на тухлен зид	кв.м.	8,6
3.	Очукване на варова мазилка по стени	кв.м.	49,3
4.	Демонтаж на гипскартон по страници и стени	кв.м.	6,1
5.	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочки	кв.м.	39,5
6.	Демонтаж на настилка от теракотни плочи	кв.м.	43
7.	Демонтаж на цокли от теракотни плочи	м.л.	23,20
8.	Демонтаж на настилка от фазерни плоскости	кв.м.	42,10
9.	Очукване (пасиране) на циментова замазка	кв.м.	43,00
10.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	7,5
11.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	7,5

12.	Направа на кофраж за стъпало (площадка)	кв.м.	1,8
13	Средна армировка № 8	кг.	35
14.	Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 в отделни малки конструкции (площадка и рампа)	куб.м.	0,75
15.	Направа на работно скеле за зидария и мазилка	кв.м.	90
16.	Демонтаж на същото	кв.м.	90
17.	Допълнителен тухлен зид от "итонг" 150/250/600	кв.м.	29,5
18.	Също, но с тухли 250/250/600	кв.м.	1,90
19.	Доставка и монтаж на ст.бетонни шурцови (над врати), L=150 см	бр.	4,00
20.	Шпакловка с теракол (двукратно) по зидария от "итонг"	кв.м.	45,20
21.	Вътрешна вароциментова мазилка по стени	кв.м.	220,2
22.	Вътрешна вароциментова мазилка по колони	кв.м.	20,7
23.	Вътрешна вароциментова мазилка по страници	м.л.	70
24.	Гипсова шпакловка по стени	кв.м.	214,1
25.	Гипсова шпакловка по колони	кв.м.	20,7
26.	Гипсова шпакловка по страници	м.л.	107,2
27.	Монтаж на ръбоохранители	м.л.	107,2
28.	Шпакловка с колоркит	кв.м.	280
29.	Грунд по подове с бетонконтакт	кв.м.	85,10
30.	Изравнителна циментова замазка с деб. 7 см по подове	кв.м.	52,20
31.	Циментова замазка с деб. 2,5 см по подове	кв.м.	32,90
32.	Доставка и редене на гранитогресни плочи по подове (едроразмерни - 45/45; 50/50), I кач (без санитарен възел) по каталог	кв.м.	80,6
33.	Цокли от гранитогресни плочи Н=7 см	м.л.	57,4
34.	Доставка и редене на гранитогресни плочи I качество с р-ри 33/33 (санитарен възел)	кв.м.	4,5
35.	Доставка и редене на гранитогресни плочи по стълбищна площадка	кв.м.	3,4
36.	Също, но по стъпала	м.л.	4
37.	Доставка и монтаж на метални лайстни за стъпала	м.л.	4
38.	Доставка и монтаж на преходни метални лайстни за настилка	м.л.	12,5
39.	Доставка и облицовка на стени с фаянсови плочи 25/33 (санитарен възел и около мивка)	кв.м.	34,6
40.	Облицовка с фаянсови плочи по страници	м.л.	16,90
41.	Доставка и монтаж на PVC декоративни лайстни по външни ъгли на облицовка	м.л.	27,70
42.	Направа на "куфари" от гипскартон на конструкция за скриване на тръби с р-ри 20/20/20 X 3,10 - 2 броя	м.л.	6,20
43.	Също, но таванно, за скриване на кабел с р-ри 20/20 X 5,60 м	м.л.	5,6
44.	Доставка и монтаж на PVC ревизионни вратички с р-ри 20/25	бр.	2
45.	Грунд по стени	кв.м.	280
46.	Боядисване с цветна интериорна боя (по каталог)	кв.м.	280
47.	Доставка и монтаж на окачен, растерен таван	кв.м.	85,1
II. Дограма			
1.	Ремонт на демонтирани врати от алуминиев профил и ПДЧ ламинат (пълнеж), прогонка, доставка и монтаж на секретни патронници и монтаж на вратите	бр.	3
2.	Прогонка и монтаж на метална врата (от място)	бр.	1
3.	Демонтаж на стъклопакет от прозорец с PVC профил, направа на отваряемо двуплоскостно крило и монтаж (мярка от място) с р-ри 0,45/0,90	бр.	2
4.	Смяна на стъклопакет на прозорец (мярка от място) с р-ри 1,10/0,40	бр.	2
III. Част - Водопровод и канал			
1.	Изкопаване на улеи в тухлен зид с р-ри 5/15	м.л.	17
2.	Изкопаване на улеи в бетон с р-ри 10/10	м.л.	1,5
3	Демонтаж на подов сифон Ф50	бр.	1
4	Демонтаж на PVC тръби Ф50	м.л.	3
5	Демонтаж на фаянсова мивка (среден формат)	бр.	1
6.	Демонтаж на поцинковани тръби 1/2	м.л.	23
7	Демонтаж на тоалетна чиния	бр.	1,00
8	Демонтаж на тоалетно казанче	бр.	1,00
9	Направа връзка с водопровод от ППР Ф20	бр.	2,00
10.	Доставка и монтаж на СК от ППР Ф20	бр.	5
11	Доставка и монтаж на трипътници от ППР Ф20/20/20	бр.	4
12.	Доставка и монтаж на тръби ППР Ф20, PN22, вкл. фитинги	м.л.	38,6
13.	Доставка и монтаж на изолация за тръби Ф20 (К-флекс)	м.л.	39
14.	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	2
15	Измазване на улеи по тухлени стени	м.л.	17
16	Доставка и монтаж на смесители (български)	бр.	2
17	Доставка и монтаж на шкаф-мивки	бр.	2
18	Доставка и монтаж на сифони за мивки	бр.	2,00
19.	Доставка и монтаж на гъвкава връзка от сифон към отводнения	бр.	2,00
20	Доставка и монтаж на маншон Ф50/32	бр.	2,00
21.	Демонтаж на водомер за студена вода	бр.	1

22.	Монтаж на същия	бр.	1
23.	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф50, вкл. фасонни части (за отводнения на мивки)	м.л.	9,4
24.	Доставка и монтаж на подов сифон Ф50 (пластмасов)	бр.	1
25.	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	1
26.	Доставка и монтаж на маншон Ф110	бр.	1
27.	Доставка и монтаж на разклонител Ф110/50	бр.	1
28.	Направа на връзка с канализация от PVC тръби Ф50 към PVC тръби Ф110	бр.	2
29.	Измазване на улеи в бетон	м.л.	1,50
30.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м	0,3
31.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,3
32.	Изпробване на водопроводна инсталация	м.л.	38,6
IV. Част - Електро			
1.	Пробиване на отвор в тухлен зид до 5/5/25	бр.	2
2.	Доставка и полагане на кабел СВТ 4X4 кв.мм на скоби по тухлена стена	м.л.	31
3.	Изкопаване на ниша за ел. табло	бр.	1
4.	Доставка и монтаж на ел. табло за скрит монтаж (вкопано) с р-ри 300/200/150 - IP66	бр.	1
5.	Окомплектовка на ел. табло - доставка и монтаж на автоматични предпазители:		
	- 50 А	бр.	1
	- 10 А	бр.	3
	- 16 А	бр.	3
	- 6 А	бр.	1
	- 25 А	бр.	1
	- дин-шина	бр.	1
6.	Доставка и монтаж на монофазен електромер-активна енергия, с часовник (контролен)	бр.	1
7.	Направа на ел връзки до 4 кв. мм в разпределители ел. табло	бр.	18
8.	Изкопаване на улеи до 5/5 в тухлен зид	м.л.	41
9.	Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ф23	м.л.	41
10.	Изтегляне на кабели до 2,5 кв. мм в шлаух	м.л.	41
11.	Направа на лампен излаз с ПВВМ-Б1 3X1,5 кв. мм, до 8 м под мазилка	бр.	6,00
12.	Също, но с ПВВМ-Б1 до 6 м, под мазилка	бр.	3,00
13.	Направа на контактен излаз с ПВВМ-Б1 3X2,5 кв. мм до 10 м, под мазилка	бр.	6,00
14.	Също, но с ПВВМ-Б1 3X2,5кв. мм, но до 6 м, под мазилка	бр.	7
15.	Измазване на улеи до 5/5	м.л.	41
16.	Прозвъняване на жила до 4 кв. мм	бр.	56
17.	Изкопаване на гнезда за конзоли и разклонителни кутии	бр.	38
18.	Доставка и монтаж на осветителни тела за скрит монтаж ЛОТ 4X18W	бр.	11
19.	Доставка и монтаж на ЛОТ 4X18W (за скрит монтаж)	бр.	4
20.	Доставка и монтаж на противовлажно LED осветително тяло (над входна врата)	бр.	1
21.	Доставка и монтаж на аварийно осветление U21,6W - 120Lm - 3h	бр.	2
22.	Доставка и монтаж на телефонни розетки	бр.	2,00
23.	Също, но розетки за интернет	бр.	2
24.	Доставка и изтегляне в гофриран шлаух Ф16 телефонен кабел - 4 чфт (вкл. шлаух)	м.л.	45
25.	Доставка и монтаж на ел. ключ - сериен за скрита инсталация	бр.	4
26.	Доставка и монтаж на ел. ключ - обикновен за скрита инсталация	бр.	3
V. Отопление			
1.	Демонтаж на черни тръби до 1 1/2	м.л.	47
2.	Изкопаване на улеи до 5/5 в тухлен зид	м.л.	19
3.	Също, улеи, но 10/10 в тухла	м.л.	24,6
4.	Пробиване отвори в тухлен зид 25 см 5/5/25	бр.	12
5.	Пробиване отвори в бетонова плоча с деб. 20 см 5/5/20	бр.	1
6.	Доставка и полагане на тръба ППР с фибростъкло вкл. фитинги Ф40 (връщаша)	м.л.	18,3
7.	Доставка и полагане на тръба ППР с фибростъкло вкл. фитинги Ф32 (връщаша)	м.л.	7,7
8.	Доставка и полагане на тръба ППР с фибростъкло вкл. фитинги Ф25 (вертикален шранг - подаване)	м.л.	3,3
9.	Доставка и полагане на тръба ППР с фибростъкло вкл. фитинги Ф20	м.л.	18
10.	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори на стойки и конзоли, вкл. оборудване (радиаторен кран за термоглава, термоглава, секретен кран):		
	- вход-коридор 8/800	бр.	1,00
	- тоалетна 4/500	бр.	1,00
	- кабинет/пом. подготовка 5/500	бр.	3,00
	- склад 12/500	бр.	1
	- склад 5/500	бр.	1
11.	Замонолитване на отвори до 5/5 в тухлен зид (двустранно)	бр.	12,00
12.	Замонолитване на отвори до 5/5 в стоманобетонова плоча	бр.	1,00
13.	Измазване на улеи в тухла до 5/5	м.л.	19,00
14.	Измазване на улеи в тухла до 10/10	м.л.	24,6

15.	Доставка и монтаж на изолация (к-флекс) по тръби Ф40	м.л.	18,3
16.	Също, но на тр. ППР Ф32	м.л.	7,7
17.	Също, но на тр. ППР Ф25	м.л.	3,3
18.	Също, но на тр. ППР Ф20	м.л.	18
19.	Доставка и монтаж на стойки за радиатори, вкл. укрепващи куки	бр.	14
20.	Пренос и товарене на строителни отпадъци	куб.м.	0,7
21.	Извозване на строителни отпадъци	куб.м.	0,7

Позиция № 6:

Изработка и монтаж на главен разпределителен колектор за вътрешна отоплителна инсталация в сградата на ДКБ и неврологични клиники на територията на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД

1	Частичен демонтаж на ППР тръба "Стаби" ф90 по главна отоплителна линия	л.м.	3
2	Частичен демонтаж на ППР тръба "Стаби" ф75 по главна отоплителна линия	л.м.	6
3	Направа и монтаж на главен разпределителен колектор от ППР тръба с фибростъкло ф110 и два броя изводи ф75 за главни линии + 1бр ф75 резервен извод вкл кран за източване	бр.	1
4	Доставка и монтаж ППР кран Ф75 за главни линии и резервен извод	бр.	3
5	Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители за главни линии	бр.	2
6	Доставка и монтаж сферичен спирателен кран 1/2" преди обезвъздушители	бр.	2
7	Доставка и монтаж ППР тръба с фибростъкло ф75	л.м.	4
8	Направа и монтаж на стойка за главен разпределителен колектор	бр.	1
9	Доставка и полагане на тръбна изолация К-флекс ф78 x 13мм	л.м.	4
10	Доставка и полагане на изолация К-флекс ф114x22мм върху колектори	л.м.	2
11	Направа нови връзка с главна линия ф90	бр.	1
12	Направа връзка с главни линии ф75	бр.	2
13	Доставка и монтаж на скоби ф75	бр.	8

Подмяна на радиатори

I. Клуб на Здравния работник "Зигмунд Фройд"

1.	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	6,00
2.	Преработка на аншлуси /скъсяване/	бр.	12,00
3.	Демонтаж /отрязване с ъглошлайф/ на радиаторни конзоли	бр.	18,00
4.	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори върху стойки, вкл. оборудване		
	- зала за хранене - 8/600	бр.	3
	- зала за хранене - 7/600	бр.	1
	- зала за хранене - 10/500	бр.	1
5.	Доставка и монтаж на стойки за радиатори	бр.	12,00
6.	Доставка на термоглави	бр.	3,00

II. Архив /над библиотека/

1	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	3,00
2.	Преработка на аншлуси /скъсяване/	бр.	6,00
3.	Демонтаж /отрязване с ъглошлайф/ на радиаторни конзоли	бр.	18,00
4.	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори върху стойки, вкл. оборудване		
	- архив - 15/500	бр.	1
	- архив - 19/600	бр.	2
5.	Доставка и монтаж на стойки за радиатори	бр.	6,00

Позиция № 7:

A. Канализация сграда "Неврология" (Южно крило)

I. Изграждане на вътрешна ревизионна шахта и отклонение към съществуваща външна шахта

1	Изрязване на улей в циментова замазка и полови плочки с широчина до 60см	л.м.	8
2	Къртене на бетонно-стоманена плоча с широчина до 60см и дебелина до 20см	л.м.	8
3	Направа изкоп - ръчно с широчина до 60см и дълбочина до 2м	м ³	12
4	Изкарване на излишни земни маси - ръчно с кофи до 30м	м ³	4
5	Направа на вътрешна ревизионна шахта	бр.	1
6	Доставка и монтаж на ПВЦ ревизионен отвор ф200	бр.	1
7	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф200 - дебелостенна SN 8 към външна шахта	л.м.	8
8	Направа пясъчна подложка около ПВЦ тръба	м3	2
9	Обратен насип - ръчно	м3	1
10	Възстановяване на бетонна плоча	л.м.	8
11	Товарене и извозване на излишни земни маси и строителни отпадъци до депо	м ³	4,5

II. Преработване на съществуващи ревизионни шахти и заустване на новоизградено трасе

1	Демонтаж тротоарни плочки на тераса	м2	7
2	Направа изкоп - ръчно с широчина до 60см и дълбочина до 2м	м ³	6
3	Извозване на излишни земни маси - ръчно с колички до 20м	м ³	4
4	Пробиване на отвор ф300 в подпорна стена на тераса	бр.	1
5	Направа отвор ф220 в армиран бетонен пръстен	бр.	1
6	Заустване на тръба ф200 и замонолитване в съществуваща шахта	бр.	1

7	Доставка и монтаж на ПВЦ ревизионен отвор ф200	бр.	1
8	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф200 - дебелистенна SN 8 до външна шахта	л.м.	5
9	Направа пясъчна подложка около ПВЦ тръба	м3	2
10	Направа дъно на шахта	бр.	2
11	Доставка и монтаж на чугунен капак за шахта и подмазване	бр.	2
12	Възстановяване на тротоарни плочки	м2	7
13	Товарене и извозване на излишни земни маси и строителни отпадъци до депо	м3	4
14	Обратен насип - ръчно	м3	1
III. Изграждане на шахта № 1 до Неврология и направа на връзка със съществуваща шахта под тераса			
1	Откопаване на тревни чимове	м ²	6
2	Направа изкоп на отвал - машинно до 2м	м ³	22
3	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф200 - дебелистенна SN 8	л.м.	20
4	Направа ръчен изкоп за откриване на канализационни тръби	м ³	1,5
5	Направа прозорец на канализационни тръби	бр.	1
6	Направа дъно на шахта	бр.	1
7	Доставка и монтаж на армиран бетонен пръстен 1000x1000мм	бр.	1
8	Доставка и монтаж на армиран бетонен пръстен 1000x700мм	бр.	1
9	Доставка и монтаж на армиран бетонен конус Ф1000/600x650мм	бр.	1
10	Доставка и монтаж на чугунени капаци за шахта и подмазване	бр.	1
11	Прочистване на канализационни тръби от наноси и наслоявания	бр.	1
12	Доставка и монтаж на чугунен капак за шахти и подмазване	бр.	1
13	Направа отвор ф220 в армиран бетонен пръстен	бр.	1
14	Заустване на тръба ф200 и замонолитване в новоизградена шахта	бр.	1
15	Направа на уплътнителен пръстен от пясък около шахти	м ³	2
16	Товарене и извозване на излишни земни маси до депо	м ³	18
17	Възстановяване на тревни чимове	м ²	6
IV. Направа връзка от новоизградена канализационна шахта да главана канализационна шахта			
1	Демонтаж тротоарни плочки по пешеходна алея	м2	5
2	Направа изкоп на отвал - машинно до 2м	м ³	5
3	Направа ръчен изкоп за откриване на канализационни тръби	м ³	1
4	Разбиване на бетонни основи от стари сгради - с електрически къртач	бр.	1
5	Направа тунел ф235 машинно - с "къртица"	л.м.	20
6	Доставка и монтаж ПЕ100 RC тръби за безикопно полагане - устойчиви на напукване	л.м.	20
7	Доставка и монтаж на армиран бетонен пръстен 1000x1000мм	бр.	1
7	Доставка и монтаж на армиран бетонен пръстен 1000x700мм	бр.	1
8	Доставка и монтаж на армиран бетонен конус Ф1000/600x650мм	бр.	1
9	Прочистване на канализационни тръби от наноси и наслоявания	бр.	1
10	Доставка и монтаж на чугунени капаци за шахти и подмазване	бр.	1
11	Направа на уплътнителен пръстен от пясък около шахти	м ³	1,5
12	Товарене и извозване на излишни земни маси до депо	м ³	8
Б. Ремонт в болнична аптека			
1.	Демонтаж на алуминиева врата (със запазване) 0,95/2,05	бр.	1
2.	Също, но гише с р-ри 0,65/1,05	бр.	1
3.	Допълнителен тухлен зид от "итонг" 250/250/600	кв.м.	6,2
4.	Рязане с диамантина на гранитогресни плочи и стоманобетонна плоча	м л.	13
5.	Разваляне на тухлен зид с деб. 1 т	куб.м.	1,1
6.	Разбиване на стоманобетонна плоча (площадка и стъпала)	куб.м.	1,4
7.	Разбиване на стоманобетонна настилка с деб. 12 см	куб.м.	0,55
8.	Просичане на отвори в тухлен зид с деб. 25 см за врата (0,95/2,07)	кв.м.	2,00
9.	Доставка и монтаж на стоманобет. шуриц с в=150 см	бр.	2,00
10.	Демонтаж на алуминиева врата 0,90/2,05 (със запазване) /скенер-манипулационна/	бр.	1
11.	Монтаж на същата	бр.	1
12.	Вароциментова мазилка по страници с шир. до 15 см	м.л.	10
13.	Гипсова шпакловка по страници	м.л.	10
14.	Монтаж на ръбоохранители	м.л.	10
15.	Гипсова мазилка по страници	м.л.	5
16.	Допълнителен тухлен зид от "итонг" 25/25/60 (зазиждане отвор за врата), зид с деб. 25 см	кв.м.	2
17.	Бариева - вароциментова мазилка	кв.м.	6
18.	Демонтаж на врата, обшита с оловни листове с р-ри 0,80/2,00	бр.	1,00
19.	Вътрешна вароциментова мазилка по стени	кв.м.	21,00
20.	Гипсова шпакловка по стени	кв.м.	35,00
21.	Шпакловка с колоркит	кв.м.	43
22.	Грунд по стени	кв.м.	43
23.	Боядисване с цветен латекс (по каталог)	кв.м.	66
24.	Замонолитване на отвори с бетонов разтвор (от двете страни)	бр.	2
25.	Доставка и полагане на трошен камък с големина на фракцията до 5 см	куб.м.	2,5

26.	Ръчно приготвяне и полагане на армиран бетон 1315 за настилка, с деб. 12 см (вкл. готова арматурна мрежа Ф6 мм)	куб.м.	2
27.	Демонтаж на теракотна настилка по подове	кв.м.	15
28.	Очукване (пасиране) на циментова замазка	кв.м.	15
29.	Грунд по подове с бетонконтакт	кв.м.	15,00
30.	Доставка и полагане на гранитогресни плочи 45/45 - I кач.	кв.м.	15
31.	Цокъл от гранитогресни плочи, с вис. 7 см	м.л.	18
32.	Направа и монтаж на рамка и капак от неръждаема ламарина с р-ри 60/60, вкл. лепене на гранитогресна плоча на капак (за шахта)	бр.	1
33.	Доставка и монтаж на метална лайстна за подова настилка	м.л.	5,2
34.	Доставка на тротоарни плочи 30/30	бр.	33
35.	Редене на тротоарни плочи за циментова замазка	кв.м.	13
В. Изграждане на шахта № 2 до кухненски блок			
1	Откопаване на тревни чимове	м ²	4
2	Направа изкоп на отвал - машинно до 2м	м ³	8
3	Направа ръчен изкоп за откриване на канализационни тръби	м ³	1
4	Разбиване на бетонни основи от стари сгради - с електрически къртач	бр.	1
5	Направа прозорец на канализационни тръби	бр.	1
6	Направа дъно на шахта	бр.	1
7	Доставка и монтаж на армиран бетонен пръстен 1000x700мм	бр.	1
8	Доставка и монтаж на армиран бетонен конус Ф1000/700x650мм	бр.	1
9	Доставка и монтаж на чугунени капаци за шахта и подмазване	бр.	1
10	Прочистване на канализационни тръби от наноси и наслоявания	бр.	1
11	Доставка и монтаж на чугунени капаци за шахти и подмазване	бр.	1
12	Направа на уплътнителен пръстен от пясък около шахти	м ³	1,5
13	Товарене и извозване на излишни земни маси до депо	м ³	8
14	Възстановяване на тревни чимове	м ²	6

Замисъл
по основата
чл. 2 от ЗЗПД

Замисъл
на основата
чл. 2 от ЗЗПД